

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๙ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป วางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ กำหนด) บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๒,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ พร. ๔

๕.๒ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธาน ฯ

(นายเริงrub บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ

(นายธนาวุฒิ บุญวนาสันธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ

(นายเฉลิมพล ทองสุข)



บันทึกข้อความ

กธ
รับ..... 79 / 50
วันที่..... 20 / มก / 60
เวลา..... 15:30

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่ นม ๕๒๗๘๕/

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ ๕๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีความประสงค์จะดำเนินการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งฯ ดังกล่าว และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางของรายการโครงการตามข้อ ๒ ค่าก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๒,๔๐๐ บาท โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๐๒,๔๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนวุฒิ บุญญาสนธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเฉลิมพล ทองสุข)

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสกุลชัย สุภิมารส)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทงาน วางท่อเมนประปา ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 245 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึงซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ /2560 (สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 911001)

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,066.14	1.3074	99,448.87	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,448.87	
	ยื่นราคาตามงบที่ตั้งไว้ คิดเป็นเงิน			102,400.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลี่ยราคาต่อหน่วย

417.96 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายเจริญรบ บทสูงเนิน)

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

หน.ฝ่ายการโยธาฯ ทต.บ้านใหม่

นายช่างโยธาฯ ทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญรบ บทสูงเนิน)

(นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์)

รท. ผอ.กองช่าง ทต.บ้านใหม่

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ ทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง)

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

วิศวกรโยธาฯ ทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสกุลชัย สุภิमारส)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

งาน วางท่อประปา

ณ. วางท่อเมนประปา ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 245 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึงซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ / 2560

(ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 911001)

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2559

แผ่นที่ 1 / 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดพร้อมกลบ	36.75	ลบ.ม.	-	-	90.00	3,307.50	3,307.50	
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia. 2 "	65.00	ฟุตอน	223.04	14,497.60	66.91	4,349.28	18,846.88	
3	ข้อต่อตรง PVC. Dia. 2 นิ้ว	65.00	อัน	14.95	971.75	4.49	291.53	1,263.28	
4	ข้อต่อสามทาง PVC. Dia. 2 นิ้ว (2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว)	15.00	อัน	33.64	504.60	10.09	151.38	655.98	
5	ทรายหยาบถมหลังท่อ	28.00	ลบ.ม.	406.54	11,383.12	121.96	3,414.94	14,798.06	
6	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	300.00	1,500.00	90.00	450.00	1,950.00	
7	งานร้อยถนน คสล. หน้า 0.15 ม.	73.50	ตร.ม.	-	-	70.00	5,145.00	5,145.00	
8	งานคืนสภาพผิวโหลถนน แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	122.50	ตร.ม.	218.65	26,784.63	14.36	1,759.10	28,543.73	
9	หินคลุก หนา 10 ซม.	7.35	ลบ.ม.	195.00	1,433.25	58.50	429.98	1,863.23	
10	งานประสานแนวท่อระหว่างระบบ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
รวมค่างานต้นทุน									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									76,066.14

76,066.14

ขยายเขต 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

2. ราคาค่าแรงงาน ช่างอิงจากสำนักงบประมาณ

() ประมาณการ

นายภาคภูมิ กฤตยาจามร