

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้าง  
โครงการเทพนาคาอารีรังจรธรณ




ตั้งณ<sup>นี้</sup> เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดากลาง โครงการเทพนาคาอารีรังจรธรณ งบประมาณราคากลาง ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมะลิวัลย์ บางนุมน้อย)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาคารจอดรถ</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่เกษตรศาสตร์ตำบลบ้านใหม่</p> <p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)</p> <p>๔. ลักษณะงาน</p> <p>โครงการพัฒนาอาคารจอดรถ (๑) ก่อสร้างพื้นที่อาคารจอดรถ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๙ ตารางเมตร (๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะรวม ๕๘.๕๐ เมตร และท่อลอดถนนเชื่อมบ่อบำบัด เดิม บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. ราคากลางคำนวณวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๘๓,๕๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๖. บัญชีประเภทการราคากลาง</p> <p>๖.๑ แบบปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น</p> <p>๖.๒ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น</p> <p>๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ</p> <p>(นายเจริญ บทสูงเนิน)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ</p> <p>(นายศุภพล พัฒน์เอก)</p> <p>นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ</p> <p>(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธีเริง)</p> <p>ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>
---

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งานอาคาร

ส่วนราชการ  
ประเภท  
สถานที่

บริเวณเทศบาลตำบลบ้านใหม่

หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงแบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	291,817.38	1.3091	382,018.14	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินค้ำจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประกาศสัมพันธ์ 1 ป้าย			1,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			383,518.14	- พื้นที่เกิด
				<b>383,500.00</b>	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (สามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เจษฎาสมุทร ละ (บาท)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทาน

( นายเชิงรบ บทสูงเนิน )

( นายทพวงศ์ บุญศรีจันทร์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

( นายภาคพล พันธ์นอก )

( นายสุริยกุล วาปีรธรรม )

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนายกฯ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

( นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะสิง )

( นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย )

ผู้ช่วยนายกฯฝ่ายโยธา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

ประเภทงาน  
ชื่อโครงการ

งานอาคาร  
เทพินอาคารโรงจอดรถ

ปริมาณงาน

1. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 359 ตร.ม.
2. รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 58.50 เมตร พร้อมท่อ คสล. เชื่อมบ่อพัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณเทศบาลตำบลบ้านใหม่

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ

วัน

ราคากลางต่อตาราง 33.00 - 33.99 บาท / ตาราง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	X Factor	
	งานวางระบบน้ำ							
1	งานเดินชุด-งาน	60.84	ค.บ.ม.	112.00	6,814.08	1.3091	8,920.31	8,920.31
2	งานพรวนพื้นที่ถมดิน	7.61	ค.บ.ม.	582.00	4,426.11	1.3091	5,794.22	5,794.22
3	งานคอนกรีตหยาบ	4.10	ค.บ.ม.	2,138.22	8,756.01	1.3091	11,462.49	11,462.49
4	งานโครงสร้างโครงสร้าง (รางและฝา)	19.89	ค.บ.ม.	2,229.95	44,353.71	1.3091	58,063.44	58,063.44
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	292.50	ก.ก.	24.25	7,093.13	1.3091	9,285.61	9,285.61
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	140.40	ก.ก.	22.85	3,208.14	1.3091	4,199.78	4,199.78
	- ลวดผูกเหล็ก	8.66	ก.ก.	85.84	743.20	1.3091	972.93	972.93
7	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม.	46.80	ม.	81.66	3,821.69	1.3091	5,002.97	5,002.97
8	ท่อ พีวี.ซี. Ø 2 " ชั้น 8.5	5.17	พ.อน	191.59	990.04	1.3091	1,296.06	1,296.06
	รวมค่างานต้นทุน				80,206.10			104,997.81

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

( นายภาคพล พัทธน์เอก )

( นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง )

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย			
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	x Factor	ราคากลาง	
	เหล็กเสริม								
	5.4 เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	21.56	กก.	22.85	492.64	1.3091	644.92	644.92	
	งานแม่แบบและไม้ค้ำยัน	21.10	ลบ.พ.	139.00	2,932.90	1.3091	3,839.46	3,839.46	
	6.2 ไม้ค้ำ 30 % ของไม้แบบ	6.30	ลบ.พ.	623.79	3,929.87	1.3091	5,144.59	5,144.59	
	ฝาโป๊พกเหล็กหล่อ	2.00	ฝ่า	5,000.00	10,000.00	1.3091	13,091.00	13,091.00	
	งานค้ำผิวถนนและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับเกลี่ย	365.60	ตร.ม.	1.77	647.11	1.3091	847.13	847.13	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	18.28	ลบ.ม.	582.00	10,638.96	1.3091	13,927.46	13,927.46	
3	งานคอนกรีต	54.84	ลบ.ม.	1,902.95	104,357.77	1.3091	136,614.76	136,614.76	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh หน้า 4 มม.	365.60	ตร.ม.	32.00	11,699.20	1.3091	15,315.42	15,315.42	
	- เหล็กกลม 15 มม.	1.83	กก.	24.55	45.04	1.3091	58.96	58.96	
	- เหล็กกลม 19 มม.	0.29	กก.	22.95	6.75	1.3091	8.84	8.84	
5	งานจอยต่อ								
	- แผ่นโพร้ม หน้า 1.50 ซม.	0.01	แผ่น	35.00	0.46	1.3091	0.60	0.60	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	-	ลิตร	35.00	-	1.3091	0.00	0.00	
6	งานรื้อถอนถนนคอนกรีต	53.40	ตร.ม.	70.00	3,738.00	1.3091	4,893.42	4,893.42	
7	แบบข้างติดตามยาว 2 ช่วง	6.00	ม.	20.60	123.60	1.3091	161.80	161.80	
8	ค่าแรงยกคอนกรีต	365.60	ตร.ม.	12.26	4,482.25	1.3091	5,867.71	5,867.71	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				153,094.55			200,416.08	
	<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>				<b>TOTAL</b>	<b>291,817.38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>382,018.14</b>	
						<b>382,018.14</b>		<b>1.3091</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานอาคาร

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2567

2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงานประมาณ และท้องถิ่น

3. สัมราคาท้องถิ่น




(นายเจริญ บพสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



( นายภักดิ์พล พัตน์นอก )

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ



( นายเกียรติโชค ศรีศักดิ์มะแรง )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor	ราคาต่อหน่วย	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)		X Factor	ราคากลาง
9	งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )	117.00	ตร.ม.	139.00	16,263.00	1.3091	21,289.89	21,289.89
	- ไม้แบบ ( คิด 25% )	32.76	ลบ.พ.	250.00	8,190.00	1.3091	10,721.53	10,721.53
	- ไม้คร้ำยัดแบบ ( คิด 25% )	9.95	ลบ.พ.	623.79	6,203.59	1.3091	8,121.12	8,121.12
	- ตะขู่อัดแบบ	14.63	กก.	65.00	950.62	1.3091	1,244.46	1,244.46
1	งานท่อลวดถนบน ศก.0.60 ม.							
	งานเดิน							
	2.1 ทิ้งชุด-งาน	13.18	ลบ.ม.	112.00	1,476.38	1.3091	1,932.73	1,932.73
	2.2 ทราบหยางกลมท่อ (บดทับแผ่น)	6.00	ลบ.ม.	582.00	3,492.00	1.3091	4,571.38	4,571.38
2	ทราบหยางบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	582.00	174.60	1.3091	228.57	228.57
3	คอนกรีตหยางบ ( 1 : 3 : 5 )	0.48	ลบ.ม.	2,138.22	1,026.34	1.3091	1,343.58	1,343.58
4	ปูนทรายควดท่อ ศก. 0.60 ม.	6.00	ท่อข.	60.00	360.00	1.3091	471.28	471.28
	4.1 ทราย	0.24	ลบ.ม.	470.00	112.80	1.3091	147.67	147.67
	4.2 ปูนซีเมนต์ผสม	12.00	กก.	2.92	35.04	1.3091	45.87	45.87
5	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. ชั้น 3 งานบ่อพัก ค.ส.ล.	6.00	ท่อข.	742.24	4,453.44	1.3091	5,830.00	5,830.00
1	ทรายหยางบรองพื้น	0.28	ลบ.ม.	582.00	162.96	1.3091	213.33	213.33
2	คอนกรีตหยางบ	0.32	ลบ.ม.	2,138.22	684.23	1.3091	895.73	895.73
3	คอนกรีตโครงสร้าง ( 1 : 2 : 4 )	2.72	ลบ.ม.	2,229.95	6,065.46	1.3091	7,940.29	7,940.29
4	เหล็กเสริม							
	4.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 9 มม.	99.80	กก.	24.25	2,420.15	1.3091	3,168.22	3,168.22
	4.2 เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	254.00	กก.	22.85	5,803.90	1.3091	7,597.89	7,597.89
5	งานฝ้าป้อพัก							
	คอนกรีตโครงสร้าง ( 1 : 2 : 4 )	0.29	ลบ.ม.	2,229.95	642.22	1.3091	840.73	840.73
	รวมค่างานต้นทุน				58,516.73			76,604.25




( นายเจริญ นพสูงเนิน )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



( นายภาคพล พัฒน์เอก )

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ



( นายภคิตติโชค ศรีศักดิ์เมธิง )

ผู้ช่วยช่างโยธา