

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้าง  
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายน้อย ตุมใหม่ เชื่อมท่อน้ำเติมหน้าซอย  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางของ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายน้อย  
ตุมใหม่ เชื่อมท่อน้ำเติมหน้าซอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  
ราคากลาง ๑๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายน้อย คุ้มใหม่ เข้มต่อเดิมหน้าซอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๖๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๓ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหน้าบ้านนายน้อย คุ้มใหม่ เข้มต่อเดิมหน้าซอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๕. ราคาากลางคำนวณวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๗,๓๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไศรวชิษฐ์ พงศ์วันศักดิ์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานทาง

ประเภทงาน

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 33 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณหน้าบ้านบายน้อย คู่มือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

อ้างอิงแบบ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ราคามันดินต่อ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

หน้า 4 1/3

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน    | หน่วย | ค่างานต้นทุน      |               | ราคาต่อหน่วย |          | ราคากลาง  |
|----------|-----------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------|--------------|----------|-----------|
|          |                                   |          |       | ราคาหน่วยละ (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Factor       | x Factor |           |
| 1        | งานรื้อผิวคอนกรีต                 | 26.4     | ตร.ม. | 70.00             | 1,848.00      | 1.3642       | 95.49    | 2,521.04  |
| 2        | งานเดินชุด-ชน                     | 25.08    | ลบ.ม. | 112.00            | 2,808.96      | 1.3642       | 152.79   | 3,831.98  |
| 3        | งานทรายถมน้ำที่บนถนน              | 2.64     | ลบ.ม. | 582.00            | 1,536.48      | 1.3642       | 793.96   | 2,096.07  |
| 4        | งานคอนกรีตขยาย                    | 1.32     | ลบ.ม. | 2,138.22          | 2,822.45      | 1.3642       | 2,916.96 | 3,850.39  |
|          | - ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์             | 406.56   | กก.   | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
|          | - ทราย                            | 0.58     | ลบ.ม. | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
|          | - ทิมผสมคอนกรีต 1-2               | 1.16     | ลบ.ม. | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
| 5        | งานโครงสร้างโครงสร้าง (รางและฝา)  | 12.87    | ลบ.ม. | 2,229.95          | 28,699.45     | 1.3642       | 3,042.10 | 39,151.79 |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์            | 3,963.96 | กก.   | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
|          | - ทราย                            | 5.66     | ลบ.ม. | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
|          | - ทิมผสมคอนกรีต 1-2               | 11.33    | ลบ.ม. | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00      |
| 6        | งานเหล็กเสริม                     |          |       |                   |               |              |          |           |
|          | - เหล็กกลม Ø 9 มม. SR 24          | 329.34   | กก.   | 23.60             | 7,772.42      | 1.3642       | 32.20    | 10,603.14 |
|          | - เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. SD 40     | 593.34   | กก.   | 22.49             | 13,344.21     | 1.3642       | 30.68    | 18,204.17 |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                     | 18.45    | กก.   | 85.84             | 1,584.05      | 1.3642       | 117.10   | 2,160.96  |
| 7        | เหล็กฉาก 50 X 50 X 4 มม. ยาว 6 ม. | 26.40    | ม.    | 112.34            | 2,965.77      | 1.3642       | 153.25   | 4,045.90  |
|          | รวมค่างานต้นทุน                   |          |       |                   | 63,381.79     |              |          | 86,465.44 |

พิศ พิษ

(นายเรียงรบ บทสูงเนิน)

( นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธีเรียง )

( นายไทรวิทย์ พงศ์บัณฑิต )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย          | ค่างานต้นทุน      |               | ราคาต่อหน่วย |          | ราคากลาง   |
|----------|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|------------|
|          |                                   |       |                | ราคาหน่วยละ (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Factor       | x Factor |            |
| 8        | ท่อ พี.วี.ซี. Ø 2 " ชั้น 8.5      | 292   | ท่อน           | 191.59            | 558.48        | 1.3642       | 261.37   | 761.88     |
| 9        | งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )       | 33.00 | ตร.ม.          | 85.00             | 2,805.00      | 1.3642       | 115.96   | 3,826.58   |
|          | - ไม้แบบ ( คัด 25% )              | 8.25  | ลบ.พ.          | 350.00            | 2,887.50      | 1.3642       | 477.47   | 3,939.13   |
|          | - ไม้ค้ำยันแบบ ( คัด 25% )        | 5.61  | ลบ.พ.          | 623.76            | 3,499.29      | 1.3642       | 850.93   | 4,773.73   |
|          | - ตะขูยึดแบบ                      | 8.25  | ก.ก.           | 65.00             | 536.25        | 1.3642       | 88.67    | 731.55     |
| 10       | ค่าติดตั้งคอนกรีต และหอยดอยาง     | 33.00 | เมตร           | 24.12             | 795.96        | 1.3642       | 32.90    | 1,085.85   |
| 11       | งานประสานท่อน้ำทิ้ง ศก.4 นิ้ว     | 5.00  | จุด            | 341.12            | 1,705.60      | 1.3642       | 465.36   | 2,326.78   |
| 12       | ท่อ พี.วี.ซี. Ø 6 " ชั้น 8.5      | 1.00  | ท่อน           | 1,447.66          | 1,447.66      | 1.3642       | 1,974.90 | 1,974.90   |
|          | งานบ่อพัก ผลิต.                   |       |                |                   |               |              | 0.00     | 0.00       |
| 1        | ทรายหยาบรองพื้น                   | -     | ม <sup>3</sup> | 582.00            | -             | 1.3642       | 793.96   | 0.00       |
| 2        | คอนกรีตหยาบ ( 1 : 3 : 5 )         | -     | ม <sup>3</sup> | 2,138.22          | -             | 1.3642       | 2,916.96 | 0.00       |
| 3        | คอนกรีตโครงสร้าง f'c240 ksc. Cube | -     | ม <sup>3</sup> | 2,229.95          | -             | 1.3642       | 3,042.10 | 0.00       |
| 4        | เหล็กเสริม                        |       |                |                   |               |              |          |            |
|          | 4.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 9 มม.       | -     | กก.            | 24.81             | -             | 1.3642       | 33.85    | 0.00       |
|          | 4.2 เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.  | -     | กก.            | 23.39             | -             | 1.3642       | 31.91    | 0.00       |
|          | งานฝ้าบ่อพัก                      |       |                |                   |               |              |          |            |
| 5        | คอนกรีตโครงสร้าง f'c240 ksc. Cube | -     | ม <sup>3</sup> | 2,229.95          | -             | 1.3642       | 3,042.10 | 0.00       |
| 6        | เหล็กเสริม                        |       |                |                   |               |              |          |            |
|          | 6.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 12 มม.      | -     | กก.            | 23.39             | -             | 1.3642       | 31.91    | 0.00       |
|          | งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน             | -     | ลบ.พ.          | -                 | -             | 1.3642       | 0.00     | 0.00       |
|          | 7.1 ไม้ค้ำ 30 % ของไม้แบบ         | -     | ลบ.พ.          | 623.76            | -             | 1.3642       | 850.93   | 0.00       |
| 8        | ฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อ                | -     | ฝ.า            | 5,000.00          | -             | 1.3642       | 6,821.00 | 0.00       |
|          | รวมค่างานต้นทุน                   |       |                |                   | 14,235.74     |              |          | 19,420.40  |
|          | รวมค่างานต้นทุน                   |       |                |                   | 77,617.53     |              |          | 105,885.83 |
|          | รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง     |       |                |                   | 105,885.83    |              |          | 105,885.83 |

คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2567
  2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงานปรมาย และท้องถิ่น
  3. สิบราคาท้องถิ่น



พิท ๒๖๗

( นายเจริญ บพสูงเนิน )

( นายกิตติเดช ศรีศักดิ์มะเรียง )

( นายเปศลวิญญู พงศ์วนศักดิ์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา