

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างเพื่อกองกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างเพื่อกอง
กรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณราคากลาง ๒๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางมะลิ กล้วย นางนิ่มน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบน้ำคอกบกรีดสลิมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๔๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคาungskังกณณณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๔,๔๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.๒ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ ฯ

(นายเรีรรับ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภคิตติโชค ศรีศักดิ์เมธีเริง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ส่วนราชการ
ประเภท
สถานที่

งานอาคาร

บริเวณเทศบาลตำบลบ้านใหม่

หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบเลขที่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ที่

อ้างอิงแบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ

ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2567

หน้าโดย : ปาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	208,490.24	1.3091	272,934.57	Factor F
					คอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-ภาษี 7%
					-เงินลงทุนหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย			1,500.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			274,434.57	-พื้นที่ปกติ
				274,400.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ซึ่งได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เจสสิยา เมตร และ (ปาท)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

(นายภุชพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

(นายสิริภิกษา วาปีธรรม)

นายช่างไฟฟ้า

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....
สิริภิกษา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มั่งคั่ง)

(นางงมะลิวัดิตย์ บำรุงน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

งานอาคาร

ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. หน้า 0.12 ม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. จำนวน 3 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สถานที่ยกก่อสร้าง

บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

อ้างอิงแบบ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 1๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ราคาน้ำมันดีเมตร 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย			
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	x Factor	ราคากลาง	
	งานวางระบบภายใน								
1	งานดินลูกรัง	37.44	ลบ.ม.	112.00	4,193.28	1.3091	5,489.42	5,489.42	
2	งานทรายถมหน้าทับแฉน	4.68	ลบ.ม.	582.00	2,723.76	1.3091	3,565.67	3,565.67	
3	งานคอนกรีตขยาย	2.52	ลบ.ม.	2,138.22	5,388.31	1.3091	7,053.84	7,053.84	
4	งานโครงสร้างอิฐโครงสร้าง (วางและฝา)	12.24	ลบ.ม.	2,229.95	27,294.59	1.3091	35,731.35	35,731.35	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	180.00	ก.ก.	23.97	4,314.60	1.3091	5,648.24	5,648.24	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	86.40	ก.ก.	22.49	1,943.14	1.3091	2,543.76	2,543.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.33	ก.ก.	85.84	457.36	1.3091	598.72	598.72	
7	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.ยาว 6 ม.	28.80	ม.	81.66	2,351.81	1.3091	3,078.75	3,078.75	
8	ท่อ พี.วี.ซี. Ø 2" ชั้น 8.5	3.18	ฟุต	191.59	609.26	1.3091	797.58	797.58	
	รวมค่างานต้นทุน				49,276.10			64,507.34	

ผู้ทำใบ

(นายเจริญรบ บทสูงเนิน)

(นายพงษ์พันธ์ ภูจิณดา)

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มั่งคั่ง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย			
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	X Factor	ราคาตลาด	
9	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	72.00	ตร.ม.	139.00	10,008.00	1.3091	13,101.47	13,101.47	
		- ไม้แบบ (คิด 25%)	22.98	ลบ.พ.	250.00	5,745.60	1.3091	7,521.56	7,521.56
		- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 25%)	6.12	ลบ.พ.	623.79	3,817.59	1.3091	4,997.61	4,997.61
	- ตะขี้ตมแบบ	9.00	ก.ก.	65.00	585.00	1.3091	765.82	765.82	
	งานท่อลอดถนน ศก.0.60 ม.								
1	งานดิน								
		2.1 ดินชุด-ชน	8.79	ลบ.ม.	112.00	984.25	1.3091	1,288.48	1,288.48
2	2.2 ทราบบดยาบกลมท่อ (ใบดทับแบบ)	4.00	ลบ.ม.	582.00	2,328.00	1.3091	3,047.58	3,047.58	
		ทราบบดยาบกลมท่อ	0.20	ลบ.ม.	582.00	116.40	1.3091	152.38	152.38
3	คอนกรีตหยาบ (1 : 3 : 5)	0.32	ลบ.ม.	2,138.22	684.23	1.3091	895.73	895.73	
		ปูนทรายดาตท่อ ศก. 0.60 ม.	4.00	ท่อน	60.00	240.00	1.3091	314.18	314.18
4	4.1 ทราบาย	0.16	ลบ.ม.	470.00	75.20	1.3091	98.44	98.44	
		4.2 ปูนซีเมนต์ผสม	8.00	กก.	2.92	23.36	1.3091	30.58	30.58
5	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. ชั้น 3 งานบ่อพัก ค.ส.ล.	4.00	ท่อน	742.24	2,968.96	1.3091	3,886.67	3,886.67	
		1	ทรายหยาบรองพื้น	0.42	ลบ.ม.	582.00	244.44	1.3091	320.00
2	คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	2,138.22	1,026.34	1.3091	1,343.58	1,343.58	
		3	คอนกรีตโครงสร้าง (1 : 2 : 4)	4.08	ลบ.ม.	2,229.95	9,098.19	1.3091	11,910.44
4	เหล็กเสริม								
		4.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 9 มม.	149.70	กก.	23.97	3,588.30	1.3091	4,697.44	4,697.44
5	4.2 เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม. งานฝาบ่อพัก	381.00	กก.	22.49	8,568.69	1.3091	11,217.27	11,217.27	
		คอนกรีตโครงสร้าง (1 : 2 : 4)	0.43	ลบ.ม.	2,229.95	963.33	1.3091	1,261.10	1,261.10
	รวมค่างานต้นทุน				51,065.88			66,850.34	

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้า

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มั่งคั่ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พีพี ตรีไชย

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor	ราคาต่อหน่วย	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)		X Factor	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ย	269.40	ตร.ม.	1.77	476.83	1.3091	624.22	624.22
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	13.47	ลบ.ม.	582.00	7,839.54	1.3091	10,262.74	10,262.74
3	งานคอนกรีต	32.46	ลบ.ม.	1,902.95	61,769.75	1.3091	80,862.78	80,862.78
4	งานเหล็กเสริม	269.40	ตร.ม.	32.00	8,620.80	1.3091	11,285.49	11,285.49
5	งานร้อยต่อ	0.01	แผ่น	24.38	29.82	1.3091	39.04	39.04
6	งานร้อยถนนคอนกรีต	-	ลิตร	22.95	4.50	1.3091	5.89	5.89
7	งานช่างติดตั้งยาง 2 ชั้น	4.00	ม.			1.3091	0.00	0.00
8	ค่าแรงเทคนิคกรีต	269.40	ตร.ม.	20.60	82.40	1.3091	107.87	107.87
รวมค่างานต้นทุน				12.26	3,302.84	1.3091	4,323.75	4,323.75
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				TOTAL	208,490.24		TOTAL	272,934.57
					272,934.57			
					1,3091			

คำ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างอิงจากพหุภาคีจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567


2. ราคาค่าแรงงาน ช่างอิงจากสำนักงานประมาณ และท้องถิ่น

3. สัมราคาค่าท้องถิ่น



(นายเจริญรบ บพสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายพงษ์สิทธิ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้า

พี พัทย์โชติ

(นายภักดีโชค ศรีศักดิ์เมธีเริง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา